

## OBJETO

Projeto executivo do aterro sanitário simplificado do município de Ibicoara

## CONTRATANTE

CRA – Centro de Recursos Ambientais

## RESUMO DOS SERVIÇOS

- Estudos para a caracterização do município de Ibicoara em âmbito regional;
- Estudos populacionais;
- Projeto das valas de resíduos de lixo doméstico e de lixo hospitalar;
- Projeto de terraplenagem;
- Projeto de drenagem pluvial;
- Projeto de geometria de vias;
- Quantitativos de materiais e de serviços.

## PROJETO DO ATERRO SANITÁRIO

Serviços		Quantidade	Unidade
Terraplenagem	Aterro dos diques	42798,00	m <sup>3</sup>
	Corte (escavação) das valas	49920,00	m <sup>3</sup>
Sistema viário	Geometria das vias internas e de acesso	843,30	m
Drenagem pluvial	Canaletas para drenagem superficial	480,00	m
	Bueiros em tubos de concreto armado com diâmetro 400mm	120,00	m
	Bueiros em tubos de concreto armado com diâmetro 600mm	25,00	m
	Descidas d'água em alvenaria de pedra argamassada	36,00	m
Valas de resíduos domésticos	Valas de seção trapezoidal com dimensões 2m (base menor) x 4m (base maior) x 4m (altura) e extensão 200m	4,00	un
	Valas de seção trapezoidal com dimensões 2m (base menor) x 4m (base maior) x 4m (altura) e extensão 180m	14,00	un
	Valas de seção trapezoidal com dimensões 2m (base menor) x 4m (base maior) x 4m (altura) e extensão variável	7,00	un
Valas de resíduo doméstico	Valas de seção retangular com dimensões 2m (largura) x 4m (comprimento) x 1,5m (altura)	12,00	un

Quadro 1 – Descrição dos principais serviços executados